



> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Nedmag B.V.
t.a.v.
Postbus 241 (Billitonweg 1)
9640 AE VEENDAM

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

sodm@minez.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

Ons kenmerk

18170441

Uw kenmerk

Bijlage(n)

0

Datum 13 juli 2018
Betreft Status winningsplan en uitbreiding VE-5 en VE-6

Geachte

Op 20 april 2018 heeft een lekkage plaatsgevonden bij het cavernestelsel van Nedmag. Sindsdien is er een aantal onderzoeken uitgezet door uw bedrijf, waaronder naar de toekomstige bodemdaling. Deze brief dient ter verduidelijking van het standpunt van SodM over de status van het huidige winningsplan en het boren van putten VE-5 en VE-6.

Status winningsplan

Nedmag heeft bij de meeting met SodM op 21 juni 2018 gepresenteerd dat de bodemdaling volgens het 'base case' scenario uitkomt op 76 cm ten opzichte van 1977. Hierin is nog geen onzekerheidsband meegenomen zodat het eventueel hoger zou kunnen uitkomen.

In het winningsplan is de bodemdaling begrensd op 65 cm ten opzichte van 1993, wat neer komt op 69 cm ten opzichte van 1977. De bodemdalingsgrens wordt naar verwachting in de toekomst dus overschreden. Extra zoutwinning zou de overschrijding alleen nog maar laten toenemen. Voor eventuele extra zoutwinning uit het grote cavernestelsel en andere omliggende putten VE-1,2,3 en TR-9 is dus een nieuw winningsplan nodig.

De operationele activiteiten zijn op dit moment al niet meer in lijn met het winningsplan. Om de uitstroom via het lek te minimaliseren of mogelijk te voorkomen is het enkel nog toegestaan om het grote cavernestelsel leeg te pompen. Injectie dient beperkt te blijven tot gebruik van zoet water voor de 'dilution strings' en injectie van vaste restproducten zoals gips.

Uitbreiding VE-5 en VE-6

De bodemdalingsprognose in het winningsplan laat een daling van 7 cm zien op de geplande locaties van VE-5 en VE-6. Volgens de memo van Nedmag van 7 juni 2018 zal de bodemdaling op deze locaties van VE-5 en VE-6 volgens het 'base case' scenario circa 10 cm worden. Ook op de locatie van VE-5 en VE-6 is dus geen ruimte meer in de bodemdalingsschotel om enige vorm van zoutwinning toe te staan.

Omdat de cavernes VE-5 en VE-6 niet passen in het huidige winningsplan is SodM van mening dat de gelijknamige putten ook niet meer behoren tot het huidige winningsplan. De winning van zout uit deze putten kan immers enkel nog met een

Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk
18170441

nieuw goedgekeurd winningsplan worden toegestaan. Het eerder boren van deze putten is het nemen van een voorschot op een winningsplan dat er nog niet is. SodM is van mening dat voor het boren van nieuwe putten Nedmag eerst een nieuw winningsplan met bijbehorend instemmingsbesluit dient te hebben waarmee extra zout kan worden gewonnen.

Adviesverzoek Omgevingsvergunning

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SodM op 18 juni 2018 per brief om aanvullend advies gevraagd over de omgevingsvergunning voor het boren van putten VE-5 en VE-6. In dit advies zullen we ook aangeven dat wij van mening zijn dat het boren van putten VE-5 en VE-6 om bovenstaande reden niet meer past binnen het huidige winningsplan.

Met vriendelijke groet,

B.D. Goense MSc
Directeur Ondergrond en Boren